

11. Besondere Bemerkungen:

- 1) Die auf den Decken stehenden leichten Trennwände sind aus Steinen mit Rohwichten von höchstens $1,2 \text{ kp/m}^3$ herzustellen.
- 2) Bei der genaueren Einrechnung der Dachstiellasten ändern sich zum Teil die Momente der Pos. 20, 22 und 23.
Die Bewehrung der Pos. 20 -y- ist auf $\emptyset 10/16,5 \text{ cm}$ und bei Pos. 23 -x- auf $\emptyset 10/15,5 \text{ cm}$ zu erhöhen.

Allgemeine Bemerkungen:


Es sind die grün eingetragenen Bemerkungen in Berechnung und Zeichnung zu beachten. Die Fundamente sind frostfrei bis auf gewachsenen, tragfähigen Baugrund zu führen.

Die größte errechnete Bodenpressung ist $2,00 \text{ kp/cm}^2$.

Die Tragfähigkeit des Bodens ist vor Baubeginn verantwortlich zu prüfen, bei Zweifel an der Tragfähigkeit ist ein besonderer Sachverständiger hinzuzuziehen. Das Gutachten ist mir vorzulegen. Die Aushändigung des Prüfberichtes berechtigt nicht zum Baubeginn.

sonstige bauaufsichtliche Forderungen bleiben unberührt.

Im Auftrage:


(W i t t)
Kreisbauoberamtmann